

**Институт охраны окружающей среды
Институт туризма**

СИСТЕМА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ТПОТ) С ВЕДУЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ТУРИЗМА В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ



**Составил:
доктор Гжегож Ронковски**

Варшава, февраль 1993

**Институт Охраны Окружающей Среды
Институт Туризма**

**СИСТЕМА ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (ТПОТ)
С ВЕДУЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ТУРИЗМА
В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ
ПОЛЬШИ**

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

796,5 : 502,4

Составил:

доктор Гжегож Ронковски

Варшава, февраль 1993 г.



7621

Концепцию ТПОТ разработал коллектив в составе:

Институт охраны окружающей среды:

доктор Гжегож Ронковски – руководитель коллектива
Малгожата Смогожевска

магистр Тепеса Любельска

магистр инж. Ежи Хаброс

Институт туризма:

доктор Кшиштоф Лопациньски

доктор Ян Овцяк

доктор Януш Северняк

магистр инж. Гражина Анджеевска

Гражина Менткевич

Перевод: Х. Тарасевич

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I. ВВЕДЕНИЕ	2
II. СИСТЕМЫ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПОЛЬШЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ СРЕДНЕ-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ	4
III. КРУПНОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ТЕРРИТОРИИ ЦЕННЫЕ В ПРИРОДНОМ ОТНОШЕНИИ В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ	7
1. Восточная Польша	7
2. Калининградская область (Россия)	9
3. Юго-Западная Литва	9
4. Западная Белорусь	10
5. Западная Украина	10
6. Северо-Восточная Словакия	11
IV. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ТПОТ)	11
1. Основные цели концепции	11
2. Основные положения концепции	11
3. Предложения по принципам функционирования и статусу трансгранич- ных природных охраняемых территорий	12
4. Важнейшие проблемы, связанные с созданием ТПОТ	14
5. Предварительно намеченные трансграничные природные охраняемые территории (ТПОТ) в районе восточной Польши	15
6. Взаимосвязь проектированной системы трансграничных природных охраняемых территорий (ТПОТ) с системами охраняемых территорий и территориями с ценными в природном отношении в Средне-Восточной Европе	20
7. Концепция ТПОТ относительно международных соглашений по охране окружающей среды и регионального сотрудничества в Средне-Восточной Европе	22
V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТПОТ	24
1. Предварительная концепция	24
2. Обусловленности развития туризма в пределах ТПОТ	25
3. Туристические зоны в пределах и вокруг ТПОТ	26
4. Экотуризм как фактор экономической активизации ТПОТ и их окружения – общая концепция	27
5. Меры по активизации	29
6. Программа действий по организации туризма на территории ТПОТ	33
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	34
VII. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ТПОТ	36
VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ	37
Коммюнике международной конференции "Охрана природы и развитие туризма на приграничных территориях Белоруси, Литвы, Польши, России (Калининградская область), Украины"	37
ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ	40

I. ВВЕДЕНИЕ

Территории прилегающие к восточной границе Польши, т. наз. "восточная стена", издавна были территориями с недостаточным уровнем капитальных вложений и что было результатом отдаленности от промышленных центров и почти полного отсутствия (до 1989 г.) пограничного движения и местного трансграничного товарообмена. Эта ситуация сохранялась более 45 лет. Кроме, очевидно, отрицательных экономических последствий, это способствовало тому, что в мало населённом, лишенном промышленности и редко посещаемом туристами приграничном районе (проникновение в эти районы дополнительно затрудняли строгие законы, касающиеся пребывания и перемещения в этой зоне) сохранилось много относительно мало преобразованных районов с большими ландшафтными и природными ценностями. Подобные районы сохранились по другой стороне границы, т.е. в государствах, возникших вследствие распада СССР (там в недалеком прошлом пограничные законы были ещё строже). Значительная территория этих районов, как находящаяся с одной, так и с другой стороны границы, до сих пор лишена надлежащей охраны природных ресурсов.

Изменение политического положения после 1989 г., главным образом распад СССР, повлиял на резкое и стихийное развитие обмена людьми и товарами на граничных переходах, количество которых очень быстро возрастает. Обширные территории в окрестностях граничных переходов, а также вдоль трасс, ведущих к ним подвергаются систематической деградации. Это является огромной угрозой для этих территорий. Поэтому необходимо скорейшим образом охватить ценнейшие приграничные территории правовой охраной. Но для эффективности такой охраны подобные решения должны принять также наши соседи с востока, сталкивающиеся с подобными проблемами.

Другим аспектом по созданию системы охраняемых природных территорий в пограничных районах является возможность использования их природных ценностей для пропаганды туризма на этих территориях. Хотя в настоящее время на граничных переходах преобладают жители республик бывшего СССР и Польши, не занимающиеся туризмом, следует предполагать, что в будущем увеличится доля настоящих туристов и жителей Западной Европы. Соответствующая планировка приграничных природных охраняемых территорий, развитие инфраструктуры (конечно, с сохранением

заботы о охране ценнейших природных ценностей), а также реклама, привлекающая транзитных туристов в наиболее ценные и привлекательные районы: Роминцкая пуца, Августовская пуца, Беловежская пуца или Бещады могли бы стать основной целью визитов отечественных и иностранных гостей. Привлекательность этих районов значительно возросла бы при возможности их полного осмотра, без необходимости использования отдаленных граничных переходов. Это создало бы необычные и интересные возможности, напр., плавание по акватории Вислинского залива, байдарочный поход из озера Вигры или Августовских озер в Неман или же непрерывное путешествие по цепи Восточных Карпат, от Низких Бескидов через Бещады к Горгане и Черногоре. Восстановление разрушенных каналов, расположенных в приграничной зоне (например, Мазурский канал, соединяющий Большие Мазурские озера с Преголой и Вислинским заливом, части Августовского канала, соединяющего Черную Ганьчу с Неманом или Королевского канала, соединяющего Буг с Припятью) создало бы новые, замечательные перспективы для речного плавания, а ввод пассажирского речного движения стало бы аттракционом в европейском масштабе. Выдвижение же туризма на первое место было бы одновременно шансом для экономического развития приграничных районов в Польше и в соседних государствах.

Все эти аспекты учитывает концепция **трансграничных природных охраняемых территорий** (*transgraniczne obszary chronione – TOCh*) с приоритетом для туризма обоснование которой разработано Институтом охраны окружающей среды и Институтом туризма по заказу Министерства охраны окружающей среды, природных ресурсов и лесного хозяйства, а также Государственного комитета физической культуры и туризма.

На первом этапе разработки собранно данные, кас. охраняемых территорий, природных цеххостей и туристического планирования приграничных районов Восточной Польши, Калининградской области, Юго-Западной Литвы, Западной Белоруси, Западной Украины и Северно-Восточной Словакии. На основании этих данных определено восемь районов, классифицирующихся к охвату как трансграничные природные охраняемые территории (ТПОТ) и разработано предварительную концепцию принципов их функционирования и развития туризма на этих территориях.

Концепция ТПОТ была представлена польской стороной на конференции, организованной в октябре 1992 г. в Бресте (Белорусь), участие в которой приняли представители мэстной администрации, служб по охране

природы и научных учреждений Беларуси, Литвы, Калининградской области, Польши и Украины. В подписанном заключительном коммюнике участники конференции поддержали идею ТПОТ и обязались принять меры, направленные на ее (реализацию см Приложение).

Территории ТПОТ с успехом могли бы функционировать в рамках "Зеленых легких Польши", территории, созданной функционально в 1989 г. в силу соглашения воевод пяти воеводств Северо-Восточной Польши. Концепция ТПОТ сочетается также с идеей "Зеленых легких Европы", предложенной в последнее время, в основе которой лежит тесное сотрудничество по охране окружающей среды и экоразвитию между Польшей и ее соседями с востока в соответствии с подписанной в 1992 г. представителями Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины т. наз. "Вигерской декларацией" и в соответствии с положениями "Пика Земли" в Рио (Бразилия) от июня прошлого года. Создание системы ТПОТ может стать конкретным примером такого сотрудничества стран Средне-Восточной Европы и поощрением для укрепления сотрудничества также и в других областях – это может вызвать создание очередных еврорегионов как, например, созданный в феврале 1993 г. на границе Польши, Словакии, Украины и Венгрии Карпатский Еврорегион.

II. СИСТЕМЫ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПОЛЬШЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ СРЕДНЕ-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Разное законодательство, правовые предписания и традиции повлияли на то, что обязывающие ныне формы охраны природы в Польше и у наших соседей с востока значительно отличаются друг от друга и поэтому приступая к созданию совместных природных охраняемых территорий следует припомнить в чем обусловлено их отличие.

В Польше в 70-ые и 80-ые годы уформировалась система крупнопостранственных природных охраняемых территорий (КПОТ), составной частью которых являются национальные парки (*parki narodowe*), заказники (*rezerваты przyrody*), ландшафтные парки (*parki krajobrazowe*) и зоны охраняемого ландшафта (*strefy chronionego krajobrazu*). Эту систему дополняют экологические уголья, т.е. новая, недавно внедренная форма и памятники природы (*pomniki przyrody*), которыми в нашей стране, как правило, признано отдельные объекты: деревья значительных размеров, эрратические валуны, отдельные скалы или пещеры. Ныне все охраняемые территории в Польше занимают 20% всей территории страны.

В странах бывшего СССР, в основном в дальнейшем обязывает система охраняемых территорий, сформированная в советское время, а главными элементами которой являются: **заповедники, национальные природные парки, заказники и памятники природы.**

Заповедники – это форма охраны природы, которую можно было бы определить как посредственную форму между нашим национальным парком и закрытым заказником. Это главным образом большие территории (по величине они соответствуют именно польским национальным паркам) со строгим режимом охраны (соответствует таким, которые обязывают на территории наших закрытых заказчиков). Здесь запрещен туризм, т.е. иначе, чем в национальных парках в Польше и всякая экономическая деятельность – здесь будут лишь научные исследования. Каждый заповедник содержит собственную научную станцию и собственную администрацию.

Статус **национальных парков** у наших соседей на востоке в значительной степени отличается от статуса территорий, признанных национальными парками в нашей стране, т.к. в Польше основной функцией национальных парков является охрана и предохранение ценнейших природных территорий страны, тем временем как в бывшем СССР не воспринимали их как охраняемые территории, лишь как места, на которых занимались туризмом и отдыхом, а также контактом с природой широких общественных кругов. Но, по крайней мере, туристически-рекреационная функция (конечно ограниченная некоторыми законами) здесь так же важна, как охраняемая функция этих территорий. И так, национальные парки у наших восточных соседей можно определить как охраняемые территории посредственным статусом между польскими национальными и ландшафтными парками.

Заказники на территории соседних с Польшей государств (от востока) – эта форма охраны природы наиболее приближена к статусу польских ландшафтных заказников, хотя они значительно больше польских. В зависимости от цели охраны следует отметить ряд типов заповедников. Дифференцирован также их статус и режим охраны – главным образом менее строгий, чем на территории польских заповедников.

Памятники природы в бывшем СССР, в отличие от Польши, где это понятие чаще всего относится к отдельным объектам: деревья, валуны, скалы или пещеры – это прежде всего охраняемые территории определенной поверхностью, в основном значительно меньше, чем природные заказники, подлежащие строгой охране, на которых расположены объекты, подлежащие строгой охране уникальных ценностей, как, напр., комплексы и лесные

урочища, комплекс огромных деревьев, парки, торфянки, объекты редких растений, валуны и т.п. Помятниками природы могут быть также (но значительно реже, чем в Польше отдельные огромные деревья, валуны или скалы.

За последнее время у некоторых наших восточных соседей, главным образом это касается Литвы и Украины, старая "советская" система охраняемых территорий и объектов подлежала значительной модификации, внедрено также новые формы охраны природы.

И так, на территории Литвы в 1991 г. создано 4 национальных парка (*nacionalinis parkas*), в том числе один исторического профиля. В 1992 г. на территории всей страны создано 29 региональных парков (*regionalinis parkas*) по рангу соответствующих польским ландшафтными паркам, которые наряду с национальными парками и соответствующими раньше заповедниками (*rezervatas*) и заказниками (*draustinius*) послужили основанием по созданию крупнопостранственных природных охраняемых территорий на Литве.

На территории Западной Украины в 1992 г. разработано проект системы крупнопостранственных природных охраняемых территорий, которая наряду с существующими до сих пор заповедниками, национальными природными парками и заказниками, в ближайшее время предусматривает создание нескольких десятков региональных ландшафтных парков.

На территории Беларуси нынешняя система охраняемых территорий в основном не отличается от системы, обязывающей в СССР.

Наименее развита система охраняемых территорий в районе Калининградской области, где в недалеком прошлом не существовали никакие формы охраны природы. Только лишь в 1987 г. создано национальный природный парк на Куршской косе. Возникло также несколько природных заповедников. В 1992 г. эти заповедники ликвидировали – в это время создано 7 новых заповедников, два из которых запланировано переименовать в природные охраняемые территории высшего ранга, т.е. национальные парки Вислинская коса (*Mierzeja Wiślana*) и заповедник "Озерский", планируется также создание еще одного национального парка на Самбии.

В Словакии существует система охраняемых территорий, сформированная в Чехословакии в 70-ые и 80-ые годы, элементами которой являются: национальные парки (*narodne parky*), ландшафтные парки (*chranene krajinne oblasti*) и заповедники (*statne prirodne rezervace*), а также разного рода памятники природы (*chranene naleziska*) и (*chranene prirodne vytvory*).

III. КРУПНОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ТЕРРИТОРИИ ЦЕННЫЕ В ПРИРОДНОМ ОТНОШЕНИИ В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ

1. Восточная Польша

Эльблонгское воеводство (в русском соответствует области как административному центру). Вблизи границы с Калининградской областью расположены два ландшафтных парка: ландшафтный парк "Вислинская коса" (Mierzeja Wiślana) и ландшафтный парк "Эльблонская возвышенность" (Wzniesienie Elbląskie), а также заказник "Озеро Друзно" (Jezioro Drużno). Кроме того ценные в природном отношении, до сих пор не охваченные строгой охраной территории, расположенные: на Жулавах – проектируемый Жулавский ландшафтный парк на восточной части Эльблонской возвышенности и на территории Гуровских возвышенностей, часть которых расположена на территории Ольштынского воеводства и Калининградской области.

Ольштынское воеводство. Вблизи границы расположена лишь одна большая охраняемая территория – заповедник "Озеро семи островов" (Jezioro Siedmiu Wysp), охватывающий озеро Освин. Не охвачены до сих пор охраной по природным и ландшафтным ценностям фрагменты прилегающие к границе Гуровских возвышенностей и долины р. Лыны ниже Семпопола (Sępólno).

Сувальское воеводство. Территория воеводства исключительно богата зонами примечательными по природным ценностям, характеризующимися крацибым ландшафтом. Многие из них расположены вблизи границы. Ныне охраной охвачено лишь ценнейшие территории – Сувальцкий ландшафтный парк и Вигерский национальный парк. Многие территории с огромной природной ценностью однако не охвачены строгой охраной. К ним принадлежат: комплекс озера Мамры (проектируемый ландшафтный парк Северных Мазуров), Борецкая пуца (проектируемый ландшафтный парк), Скалиские леса (Lasy Skalskie), Шеская возвышенность (Wzgórza Szeskie), долины Роспуды, Ромницкая пуца, Судавские горы, Сейненское поозерье, Августовская пуца, долина Верхней Бебжи. Все эти территории квалифицируются к зачислению охвата охраной, по крайней мере в качестве ландшафтных парков.

Белостоцкое воеводство. Непосредственно к восточной границе прикасается Беловежский национальный парк (являющийся одновременно биосферным заповедником), который проектируется значительно увеличить в такой степени, чтобы охватить в целом Беловежскую пушу. Немножко отдален от границы ландшафтный парк Кнышинской пуши. Ценными по природным и ландшафтным ценностям, не охваченным строгой охраной, являются приграничные территории долины Свислочи, а также прилегающая к границе долина р. Буг.

Бялоподласское воеводство. Ценной по природным достоинством является приграничная территория долины Буга достойна охвата вышей формой охраны, ныне являющаяся территорией охраняемого ландшафта. Другой интересной территорией, соединяющей с охраняемыми территориями на Люблинском Полесье, является северная часть Парчевских лесов.

Хелмское воеводство. В северно-восточной части воеводства расположен комплекс охраняемых территорий, создающий: Полесский ландшафтный парк (соединяется с ним ландшафтный парк "Ленчиньский озерный край" (Pojezierze Łęczyńskie) в Люблинском воеводстве), Собиборский ландшафтный парк, Хелмский ландшафтный парк и заказник "Багно Бубнув" (Bagno Bubnów). В южной части воеводства на границе с Замойским воеводством расположен Стшелецкий ландшафтный парк. Вне строгой охраны находится ценная в природном отношении приграничная долина Буга.

Замойское воеводство. Комплекс охраняемых территорий охватывает территорию Розточья (Roztocze) и Сольскую пушу (Puszcza Solska). Его создают: Розточаньский национальный парк, Щебжешиньский ландшафтный парк, Краснобродский ландшафтный парк, Югорозточаньский ландшафтный парк и ландшафтный парк Сольской пуши (оба последних парка – на границе с Пшемьским воеводством). Вне строгой охраны остается ценнейший в природном отношении пограничный отрезок долины Буга.

Пшемьское воеводство. Кроме расположенных на границе с Замойским воеводством ландшафтных парков Сольской пуши и Югорозточаньского, охране подлежит исключительно ценный в природном отношении, прилегающий к границе, ландшафтный парк "Пшемьской возвышенности" (Pogórze Przemyskie) (на его интереснейшей части проектируется создание национального парка).

Кросненское воеводство. Охраной охвачено прилегающие к границе ценные в природном отношении территории цепи Карпат и Предкарпатья. В приграничной зоне расположены национальные парки: Бещадский и Магурский (проектированный, охватывающий Низкие Бескиды) и ландшафтные парки: Солёных гор (Gór Słonych), Яслиский, долины Сана и Цисньенсько–Ветлинский (Ciśniańsko–Wetliński). Два последних парка, вместе с Бещадским национальным парком, должны войти в состав проектированного международного биосферного заповедника "Восточные Карпаты" (Wschodnie Karpaty).

2. Калининградская область (Россия)

В приграничном районе с Польшей расположены три заказника: Вислинская коса, охватывающая северную часть Вислинской косы (планируется превращение заказника в национальный парк), "Бальга" – на берегу Вислинского залива и "Большое Моховое болото", охватывающий высокий торфяник в лесах на юг от средней Преголи (планируется превращение заказника в заповедник). Кроме того охране подлежат две территории охраняемого ландшафта "Виштинское озеро", расположенное на месте пересечения границ Калининградской области, Литвы, и Польши, а также "Река Красная" (Блендзянка) в Роминцкой пуще. Вне охраны остаются интересные в ландшафтном отношении, прилегающие к границе отрезки долины рек Лавы (Łupą) и Анграпы (Wędogary), северная часть Гуровских возвышенностей, леса на средней Преголе, а также интересная в природном отношении северная часть Роминцкой пущи.

3. Юго–Западная Литва

Вблизи границы с Польшей расположены региональные парки: "Виштитис" (Vištytis), "Метеляй" (Meteliai) и "Вейсей" (Veisiejai) и заповедник "Жувинтас" (Žuvintas). Немного дальше, за Неманом вблизи границы с Беларусью, расположен национальный парк "Дзукия" (Dzūkija), заповедник "Чепкеляй" (Čepkeliai) и большой заказник "Уля" (Ula). Вне охраны находится ценный в природном отношении фрагмент северо–восточной Августовской пущи на месте пересечения границы Литвы, Польши и Белоруси и прилегающий к нему отрезок долины р. Неман и часть поозерья в районе г. Вейсей (Veisiejai).

4. Западная Беларусь

Гродненская область. На месте пересечения границы Беларуси, Польши и Литвы, в Юго-Восточной части Августовской пуши, расположен заказчик "Сопоткинский". Немного дальше на восток расположены заказники "Гожский", "Поречский" и "Озеры". При границы с Польшей расположен национальный парк "Беловежская пуца" (в большей части на территории Брестской области). Вне охраны находятся интересные в природном отношении долины реки Неман и Свислочь (река граничит с Польшей).

Брестская область. У границы с Польшей расположен национальный парк "Беловежская пуца", который планируется признать биосферным заповедником (совместно с частью пуши, расположенной на территории Польши), а также близлежащий заказник "Дикое". На пересечении границ Беларуси, Польши и Украины находится заказник "Селяхи". Вне охраны находится интересная в природном отношении пограничная долина р. Буг и большие болотные территории на западном Полесье.

5. Западная Украина

Волынская область. На пересечении границ Украины, Беларуси и Польши расположен Шацкий национальный парк. В восточной части области, вблизи границы с Беларусью и Польшей, планируется создание четырех региональных ландшафтных парков: Ратновский, Любомельский, Лукивский и Прибужский.

Львовская область. Вблизи границы с Польшей у реки Буг расположены: заказники "Федоривка" и "Великий лис"; на Розточье заповедник "Розточье", заказники "Завидивский" и "Гряда"; на Предкарпатье – заказники "Верхне-Днистровские Бескиды", "Либохорский" и "Пикуй". В этих районах планируется также создание новых крупнопространственных природных охраняемых территорий: национальных парков – "Розточье" на Розточье и "Сколивски Бескиды" в восточной части Бескидов; будут также созданы региональные парки: Федоривский (у р. Буг), Потелицкий и Немирировский на Розточье. Миженецкий и "Верхне-Днистровски Бескиды" на Предкарпатье, а также Оливский парк в Бескидах.

Закарпатская область. На пересечении границ Украины, Польши и Словакии расположен заповедник "Стужица", являющийся частью

Карпатского заповедника. Планируется его значительное расширение и включение в проектируемый биосферный заповедник "Восточные Карпаты". В восточных Бещадах находится заповедник "Соколовы Скелі". Вблизи границы со Словакией планируется создание двух региональных ландшафтных парков, т.е. Перечинского и Полянского.

6. Северо-Восточная Словакия

Вдоль границы с Польшей, у пересечения границ Словакии, Польши и Украины, расположен ландшафтный парк "Восточные Карпаты" (Vychodne Karpaty), часть которого должна войти в проектируемый международный заповедник "Восточные Карпаты". На юге, вблизи границы с Украиной, расположен ландшафтный парк "Вихорлят" (Vihorlat).

IV. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ТПОТ)

1. Основные цели концепции:

1. Охрана ценнейших в природном и ландшафтном отношении территорий, расположенных в районах восточной границы Польши.
2. Установление более тесного сотрудничества по охране природы и туризма между Польшей и ее соседями с востока.
3. Развитие туризма в приграничных районах, позволяющего выйти из экономического застоя воеводствам и гминам (в русском соответствует понятию "район" как административного центра) "восточной стены", а также приграничным районам соседних государств.

2. Основные положения концепции:

1. Создание совместных с соседними государствами трансграничных природных охраняемых территорий на намеченных ценнейших в природном и ландшафтном отношении территориях вдоль восточной границы Польши на границе с Калининградской областью, Литвой, Беларусью, Украиной и Словакией. Здесь могут и должны сохраниться уже

существующие на этих территориях охранные зоны: национальные парки, ландшафтные парки, заказники, заповедники и другие формы, но до сих пор не охваченные охраной, но ценные территории в природном отношении.

2. Разработка общих для соседних государств положений по охране природы и принципов туристического передвижения, обязывающих в зоне трансграничных природных охраняемых территорий и учитывающих возможность посещения части этих территорий, расположенных по обеим сторонам границы (по принципу зоны конвенции по туризму или создание специальных туристических граничных переходов).

3. Определение вокруг, на побережьях и внутри этих территорий (в сотрудничестве с властями соседних государств) зон с приоритетом функции туризма, а также строительство и расширение инфраструктуры на них, одновременно заботясь о природных ценностях.

4. Совместная организация туризма на этих территориях (экскурсоводы, специализированные группы, экологический туризм), реклама и пропаганда этих территорий (напр., разработка рекламных проспектов, туристических карт, альбомов, реклама в печати, оферты для бюро путешествий).

3. Предложения по принципам функционирования и статусу трансграничных природных охраняемых территорий.

1. Трансграничные природные охраняемые территории (ТПОТ) по принципу играют роль экологических корридоров, соединяющих систему крупнoprостранственных природных охраняемых территорий (КПОХ) в Пльше с системами охраняемых природных территорий наших соседей с востока. ТПОТ должны располагать статусом, приближенным к польским ландшафтными паркам или же комплексу ландшафтных парков. Независимо от международного статуса охраняемой территории, отдельные составные ТПОТ должны подлежать охране в пределах отдельных государств, в типовой форме для этих государств, напр., ландшафтные парки, заказники, заповедники и т.п.

2. ТПОТ на территории каждого из соседних государств должны составлять функционально выделенную территорию. Для Польши самой

соответствующей формой является форма ассоциации гмин. Гмины, являющиеся составной частью ТПОТ, должны достигнуть статуса **экологических гмин**.

3. В рамках пространственной планировки в пределах ТПОТ следует вычислить несколько зон разным статусом – подобное имеет место, напр., в национальных парках на Литве, Белоруси и Украине, а также в биосферных заповедниках. Это:

- а). **Зона строгой охраны**, охватывающая ценнейшие в природном отношении территории: заказники под строгим надзором или национальные парки или же их части. На этих территориях должен обывать полный заказ экономической деятельности, а единственной формой туризма может быть специализированный туризм: походы по назначенным научным опознавательным тропинкам, специализированные группы с экскурсоводом и индивидуальные туристы – естествоведы (после получения специального разрешения – пропуска).
 - б). **Зона охраны ландшафта**, охватывающая ценнейшие территории в природном отношении. На этих территориях может развиваться лесное хозяйство, а также традиционные формы сельского хозяйства (сельскохозяйственное производство без удобрений, здоровое продовольствие, пчеловодство и т.п.). Эта зона была предназначена для квалифицированного туризма: пешеходного, водного, велосипедного, лыжного, а также туризма по пребыванию камерного типа (мини-пенсии, частные квартиры).
 - в). **Рекреационно-экономическая зона**, охватывающая побережье территорий ценнейших в природном и ландшафтном отношении, а также некоторые поселенческие энклавы внутри них. Здесь допустимы были бы разные формы экономической деятельности в соответствии с принципами развития (гармоничное сосуществование деятельности человека и функционирования природы), за исключением промышленности и интенсивного сельского хозяйства. В этой зоне прежде всего развивался бы туризм по пребыванию: маленькие гостиницы и дома отдыха, центры обслуживания и туристическая информация, пункты проката спортивного инвентаря.
4. За правильной реализацией охраны в отдельных ТПОТ должны наблюдать международные Цобеты ТПОТ, в состав которых должны войти

научные сотрудники, хорошо знающие эти территории и их проблемы из соседних стран, директора меньших автономных охраняемых природных территорий, находящихся в этой зоне (национальные и ландшафтные парки, заповедники), а также представители местных властей и самоуправлений, ответственные за охрану окружающей среды.

5. Для планирования развития туризма на территории ТПОТ, в основе являющегося экономическим фундаментом содержания местных жителей, целесообразным было бы создание специализированных бюро туристических путешествий, занимающихся организацией, пропагандой и рекламой экотуризма на территории ТПОТ по обеим сторонам границы. Они занимались бы м. пр. : бронировкой мест в гостиницах, организацией наема частных квартир, развитием сети мини-пенсионов, прокатом туристического инвентаря, организацией обслуживания специализированных групп, обучением экскурсоводов, изданием рекламных брошюр, карт, путеводителей и других материалов, соответствующих показом наилучших природных и ландшафтных аттракционов региона. Они могли бы привлекать иностранных туристов, пропагировать среди местных жителей идеи экоразвития и экотуризма. Эти организации, регулируя размер туристического движения на территориях ТПОТ, заботились бы одновременно о том, чтобы не превзойти максимальное допустимое количество туристов, одновременно пребывающих на данной территории. Прибыль от этих бюро-организаций пополнила бы кассы ассоциации гмин, создающих ТПОТ.

4. Важнейшие проблемы, связанные с созданием ТПОТ.

1. Разницы в правовых предписаниях по охране природы между Польшей и ее соседями с востока.

2. Разные формы и системы природных охраняемых территорий, а также разные принципы их функционирования в отдельных государствах.

3. Разницы в системе административного деления, правовом статусе отдельных административных единиц и в правах местных самоуправлений.

4. Вопросы граничных переходов на территории ТПОТ и принципов их функционирования, а также международного туристического движения на этих территориях.

5. Вопрос поддержки идеи ТПОТ и принципов их функционирования (экоразвитие, экотуризм) местными жителями и территориальными органами самоуправления.

6. Угрозы природным ценностям приграничных районов, вызванные массовым транзитным передвижением, отравлением воды и воздуха.

5. Предварительно намеченные трансграничные природные охраняемые территории (ТПОТ) в районе восточной Польши (карта nr 1)

I. ТПОТ "Вислинский Залив" (TOCh "Zalew Wiślany") (карта nr 2). Эта территория, расположена на границе Польши и Калининградской области, охватывает Вислинскую косу, польская часть которой ныне является ландшафтным парком, тем временем русская часть является заказником (планируется превращение ее в национальный парк), а также почти целый Вислинский залив и его западный край с расположенным там ландшафтным парком "Эльблонгская возвышенность (Wzniesienie Elbląskie) по польской стороне и заказником Бальга по русской стороне.

Этот район характеризуется чрезвычайно хорошими условиями развития водного туризма как летом, так и зимой (ледяные санки): большая акватория, закрытая от моря, близкое расположение городской агломерации Гданьска, Сопота и Гдыни, Эльблонга и Калининграда, большое количество туристов из Германии. Замечательные условия для занятия туризмом, связанным с пребыванием на пляжах и купанием в море. Почти безлюдная Вислинская коса – это чудесное место для того, чтобы заняться природным туризмом. Берег Вислинского залива, со стороны суши, отмечается замечательными ландшафтными качествами, а также наличием ценного комплекса достопримечательностей (Фромборк, Эльблонг, Бранево, Бальга, Балтийск).

II. Сувальско – Вишгинецкая ТПОТ (Suwalsko – Wisztyniecki TOCh) (карта nr 3). Эта территория расположена на пересечении границ 3-х государств: Польши, России (Калининградская область) и Литвы. С польской стороны

она охватывала: южную часть Роминцкой пуши (здесь планируется создание ландшафтного парка)(концепция ИООС), а также Сувальский ландшафтный парк (планируется значительное расширение и включение в его состав районов, расположенных при границе). С русской стороны ТПОТ охватила бы северную часть Роминцкой пуши с двумя районами, подлежащими охране: долина реки Красной (Блендзянки) и Виштинское озеро, расположенное на границе с Литвой. С литовской стороны эту территорию охватил бы региональный парк "Виштитис", расположенный на восток от Виштинского озера и прикасающийся к границе Польши и Калининградской области, а также гидрологический заказник "Аиста".

Территория Роминцкой пуши располагает замечательными природными ценностями – несколько веков она была излюбленным и известным во всей Европе районом охоты владык Пруссии, а потом Германии. Накануне последней войны она была строго охраняемой территорией. Природные и исторические ценности Роминцкой пуши можно сравнить со значением Беловежской пуши, а предоставление этой территории для посещения и проникновения, вероятно, привлечет сюда много туристов, главным образом из Германии.

Сувальский ландшафтный парк, окрестности Вижайн и Виштинца на Литве – это в свою очередь территория с исключительными ландшафтными ценностями и сильно волнистой местностью, высокими холмами, озерами и богатством форм последникового рельефа. Интересный ландшафт и соответствующие климатические условия (возможность зимой заниматься лыжным спортом) создают благоприятные условия для развития разнообразных форм туризма весь год.

III. Августовско – Алитуская ТПОТ (Augustowsko–Olicki TOCh) (карта нр 4). Территория расположена на пересечении границ трех государств: Польши, Литвы и Белоруси. С польской стороны охватила бы она Вигерский национальный парк и Августовскую пушу, часть Сейненского поозепья, расположенного на восток от Сейн (на этих обеих территориях планируется создание ландшафтных парков – концепция ИООС) и проектированный большой заказник торфяников в долине верхней Бебжи. С литовской стороны эту территорию охватил бы северо-восточный край Августовской пуши, а также региональные парки "Метеляй" (Metelai) и "Вейсейай" (Veisiejai) и прилегающим к этим территориям фрагментом долины р. Неман. С белорусской стороны эту территорию охватил бы юго-восточный край

Августовской пуши с заказником "Сопоцкинский", проектированным заказником "Черная Ганьча" и прилегающим к нему фрагментом р. Неман.

Большая территория Августовской пуши и приозерные зоны с исключительными ландшафтными ценностями создают условия для развития экотуризма. Дополнительным атракционом является перспектива введения отрезка Августовского канала, пересекающего границу. Маршруты байдарок, соединяющие Августовские озера или оз. Вигры с Неманом, а также пассажирские маршруты из Августова в Гродно или Дрыскининкай (Druskininkai) стали бы атракционами в европейском масштабе.

В перспективе возможным было бы значительное расширение территории ТПОТ ценными в природном отношении районам, расположенным на границе Литвы и Белоруси (Национальный парк Дзукия (Dzukija), заказник "Чепкеляй" (Čerkeliai), заказники "Гожевский" и "Озера"). ТПОТ охватила бы огромную густую территорию лесов, распространенную от Августова почти к г. Вильнюс. .

IV. ТПОТ "Беловежская пуца" (ТОCh "Puszcza Białowieska) (карта нр 5). Территория расположена на границе Польши и Беларуси и охватывала бы всю Беловежскую пуцу с национальным парком "Беловежская пуца" и заказником "Дикое" с белорусской стороны, а также с Беловежским национальным парком, который планируется значительно увеличить. На территории всей Беловежской пуши проектируется также создание международного биосферного заказника.

Беловежская пуца пользуется доброй славой как территория с исключительной природной ценностью и натуральным оплотом жубра. Возможность посещения обеих частей пуши несомненно повлияет на рост интереса к этой территории и привлечет много туристов – естествоведов.

V. ТПОТ "Перелом Буга" (ТОCh "Przełom Bugu") (карта нр 6). Территория расположена на границе Польши и Беларуси. Охватывает фрагменты долины Буга между Брестом и Дрогичином и территории, прилегающие по обеим сторонам границы. С польской стороны на этой территории планируется создание ландшафтного парка.

Эта территория славится замечательными ландшафтными ценностями с переломом долины реки и высокими моренными возвышенностями. Эта территория характеризуется большими ландшафтными и культурными ценностями, т.е. большим количеством сохранившихся

достопримечательностей (Дрогичин, Семятыче, Мельник, Грабарка, Янув Подляски, Волчин, Скоки, Брест).

В будущем ТПОТ должна охватить целую долину Буга на граничном отрезке: долина так большой реки с мало изменяемым ландшафтом (благодаря пограничному положению) является явлением в европейском масштабе. Долина реки Буг обладает большими культурными ценностями (достопримечательности, дома регионального культа, деревянное строительство).

VI. ТПОТ "Западное Полесье" (TOCh "Polesie Zachodnie") (карта nr 7). Территория расположена на границе Польши и Украины. С польской стороны она охватывает: Полесский национальный парк (Poleski Park Narodowy), Полеццкий ландшафтный парк (Poleski Park Krajobrazowy), Ленчинское поозерье – ландшафтный парк (Р.К. – "Pojezierze Łęczyńskie"), заказник "Багно Бубнув" ("Bagno Bubnów"), Собиборский ландшафтный парк (Sobiborski Р.К.), а также Стшелецкий ландшафтный парк (Strzelecki Р.К.), а с украинской стороны: Шацкий национальный парк и прилегающие территории, а также проектированные ландшафтные парки: Любомельский, Лукивский и Прибужский и фрагменты пограничной долины р. Буг.

Территория с замечательными природными ценностями, охраняющая ландшафты с болотными зонами, озерами, лесами и многими местами редкой растительности, идеальная для экотуризма. Существует возможность ее значительного расширения посредством присоединения ценных в природном отношении болотных территорий на границе Украины и Белоруси.

VII. ТПОТ "Розточье" (TOCh "Roztocze") (карта nr 8). Территория расположена на границе Польши и Украины. С польской стороны она охватывала бы Розточаньский национальный парк, Щебжешиньский ландшафтный парк, ландшафтный парк Сольской пущи, Краснобродский ландшафтный парк и Югорозточаньский ландшафтный парк; с украинской стороны: заповедник "Розточье", проектированный национальный парк "Розточье" и проектированные ландшафтные парки: Потелецкий и Немирировский, а также близлежащие территории.

Территория с огромными ландшафтными и природными ценностями, ее аттракционом являются ценные комплексы достопримечательностей

(Замосць, Жовкова, Львов), что создает условия для организации квалифицированного и опознавательного туризма.

VIII. ТПОТ "Восточные Бескиды" (TOCh "Beskidy Wschodnie") (карта nr 9). Территория расположена на границе Польши, Украины и Словакии. С польской стороны охватывает Бещадский национальный парк (Bieszczadzki P. N.), Цисьянянско – Ветлинский ландшафтный парк (Ciśniańsko–Wetliński P.K.), ландшафтный парк "Долина Сана" (P.K. Dolina Sanu) и Яслицкий ландшафтный парк (Jaśliski P.K.). Со словакской стороны ТПОТ охватывает: ландшафтный парк Восточные Карпаты (Chránená Krajinná Oblasť "Východné Karpaty"): с украинской стороны в ее состав входят: Стужицкий массив Карпатского заповедника, проектированный биосферный заказник "Стужицко–Сянский", проектированный национальный парк "Сколивски Бескиды", проектированный Оливский ландшафтный парк, заказники: Либохорский, Пикуй, Бердо и "Соколовы Скелі" и близлежащие территории. Планируется также охватить охраной среднюю часть этой территории создавая биосферный заказник.

Бещады и Восточные Карпаты издавна популярны среди туристов. После создания здесь международной охраняемой территории, она, как ценная в природном и ландшафтном отношении, станет большим аттракционом также для туристов с Западной Европы. Преимуществом этой территории являются замечательные, не встречаемые в других хребтах, ландшафты, фрагменты натуральных пушанских горных лесов, места редкой растительности, пристанища зверей и частично сохраненная народная культура и достопримечательности. Основными формами туризма являются: пешеходный туризм, туризм типа "школа выдержки", а также отдых зимой на снегу.

В будущем существует возможность расширения территории ТПОТ, которая, в перспективе, могла бы охватить целый приграничный хребет Карпат на пересечении границ Польши, Словакии, Украины и Румынии. На этом хребте уже сейчас существует много больших природных охраняемых территорий с разным рангом.

Конечное количество и величину трансграничных природных охраняемых территорий и их границы будут определены на очередных этапах реализации программы, предвиденных в следующие годы. В ходе дальнейших работ подробные проекты каждой из этих территорий

необходимо разрабатывать коллективами специалистов из Польши и соседних стран.

6. Взаимосвязь проектированной системы трансграничных природных охраняемых территорий (ТПОТ) с системами охраняемых территорий и территориями с ценными в природном отношении в Средневосточной Европе.

Как было упомянуто выше, система ТПОТ, по принципу экологических корридоров, должна соединить польскую систему природных охраняемых территорий с системами природных охраняемых территорий и территориями ценными в природном отношении в соседних странах Средне-Восточной Европы. Предварительно определено территории ТПОТ, представляющие все типы ландшафтов и ценнейшие виды экосистем в нашей части Европы, укладываемые в отчетливые экологические полосы. В их пределах поясной структуры помещается большинство существующих и проектированных крупноп्राстранных природных охраняемых территорий наших восточных соседей и большие, ценные в природном о ландшафтном отношении, территории до сих пор не охваченные охраной.

Полоса побережья Балтики. Элементами этой экологической полосы являются: Вислинский залив и Вислинская коса (предлагаемая ТПОТ), западная часть полуострова Самбия, Куршский залив с Куршской косой (национальный парк в Калининградской области и на Литве), дельта Немана с обширными зонами болот на границе Литвы с Калининградской областью, полоса побережья, распростирающаяся к Рижскому заливу с заповедником "Грини" (Grini) и "Слитере" (Slitere) на Литве, а также острова и побережье Эстонии с заповедником Вильсанди (Vilsandi), "Виидумаэ" (Viidumae) и "Матсалу" (Matsalu) с проектированным парком, охватывающим эстонские большие морские острова.

Полоса поозерья. Широкая зона поозерья распростирается параллельно к южному и восточному побережью Балтики, вплоть к Цант Петербургу и является важной экологической полосой со многими территориями ценными в ландшафтном и природном отношении. В этой экологической полосе расположены предлагаемые Сувальско-Виштинецкая ТПОТ и Августовско-Олицкая ТПОТ, а также Мазурский ландшафтный парк в

Польше; заповедники "Жувинтас" (Žuvintas), Чепкеляй (Čepkelai), национальные парки: Троцкий и Акуштоцкий на Литве; заказники "Сопоцкий", "Гожевский", "Поречский", "Озеры", "Блаkitные озера", проектированные национальные парки "Браславские озера" и "Нарочь" на Белоруси: заповедники "Тейчи" (Teiči) и "Курсткальный" (Kurstkalni) в Литве, а также заповедники "Эндсаала" (En-dsaala) в Эстонии.

Полоса пущ на среднеевропейских низменностях. Элементами этой полосы являются ныне изолированные большие лесные территории, в прошлом составляющие один массив. В Польше это: Кнышыньская пуща (ландшафтный парк) и Беловежская пуща (национальный парк и биосферный заказник, проектированная ТПОТ); на Белоруси Рыжанская пуща (заказник), Липичанская пуща (проектированный заказник), Налибокская пуща (заказник), Березинский заповедник (биосферный заповедник).

Полесье. Широкая полоса болот, распрстраняющаяся от Люблинского Полесья, дальше на восток вдоль реки Припять вплоть до Днестра. На этой полосе расположены: в Польше – Полесский национальный парк, ландшафтные парки – Ленчинское поозерье, Полесский и Собиборский; на Украине – Шацкий национальный парк, Стоходский заповедник, Полесский заповедник, Перебродивский заказник, а также ряд проектированных ландшафтных парков; на Белоруси – Родостовский, Споровский, заказники "Выгонощанское" и Ленинский, а также Припятский заповедник.

Пояс возвышенностей. Экологический пояс создают: Розточье (проектированная ТПОТ) с Розточанским национальным парком и ландшафтными парками: Щебжешиньским, Краснобродским, Югорозточанским с польской стороны, а также заповедником "Розточье", проектированным национальным парком и двумя проектированными ландшафтными парками с украинской стороны. Дальше на Украине – проектированные ландшафтные парки: Гологоры, Вороняки и Кременецкие горы, а также заповедник "Медоборы".

Карпаты и прикарпатье. Огромная полоса на границе Польши, Словакии и Украины. На этих территориях расположены м. пр. : проектированный международный биосферный заказник "Восточные Карпаты" и

проектированная ТПОТ "Восточные Бескиды", Бещадский национальный парк, много ландшафтных парков на территории Польши и Словакии, а на территории Украины м. пр.: Карпатский национальный парк, национальный парк "Синевир", проектированный национальный парк "Сколивски Бескиды", Карпатский заповедник, проектированные биосферные заказники – Стужицко–Соянский и Карпатский, проектированный заповедник "Горганы", многие заказники и проектированные ландшафтные парки.

Долины больших рек. Долины больших рек в Средне–Восточной Европе выполняют роль поперечных экологических коридоров, соединяющих друг с другом отдельные экологические полосы с параллельным рельефом. Наибольшее значение играют долины средней Вислы (проектированный ландшафтный парк), долина среднего Буга (проектированная ТПОТ), долина Нарвы (Нарвяньский и Бебжаньский ландшафтные парки), а также долина Немана, Двины и Днепра.

7. Концепция ТПОТ относительно международных соглашений по охране окружающей среды и регионального сотрудничества в Средне–Восточной Европе (карта nr 10).

В 1991–1992 гг. Польша подписала ряд соглашений на разном уровне со своими соседями с востока, касающихся сотрудничества по ООС. В Варшаве м. пр. подписано двустороннее ведомственное соглашение с Белорусью, Литвой и Украиной, а в Калининграде на уровне зам–министров подписано соглашение о региональном сотрудничестве с Калининградской областью. В декабре 1991 г. в г. Томашув Любельски (Польша), на уровне воевод – председателей областных советов народных депутатов, подписано договор о сотрудничестве приграничных воеводств и областей Польши и Украины.

Некоторые из соглашений касаются конкретных вопросов. В сентябре 1991 г. в г. Устшики Дольне (Польша) между министрами ООС Польши, Словакии и Украины подписано соглашение по созданию международного заказника "Восточные Карпаты", а в 1992 г. Мировой Банк уделит фонды на реализацию этого мероприятия. Принимаются меры по созданию международного биосферного заказника в Беловежской пуще на границе Польши и Белоруси. Идея ТПОТ сочетается с этими обоими проектами. Проектированные международные биосферные заказники занимают центральные части ТПОТ "Беловежская пуща" и "Восточные Бескиды" и

следовательно, близлежащие части этих обеих территорий являлись бы охранной зоной биосферных заказников.

В марте 1992 г. в Виграх (Польша) представители Польши, Литвы, Латвии, России и Украины подписали соглашение, называемое "Вигерской Декларацией", а кас. реализации концепции "Зеленых легких Европы" (аналогично существующим с 1989 г. "Зеленых легких Польши"). В феврале 1993 г. в Варшаве представители министерств ООС выше перечисленных государств, Белоруси и Эстонии, присоединившихся к соглашению, подписали документ по созданию территории "Зеленых легких Европы" ("ЗЛЕ"), охватывающей в целом территории Белоруси, Литвы, Латвии, а также части Польши, России и Украины. На территории "ЗЛЕ" ресурсы природы должны подлежать оцобенной охране, а хозяйство должно соответствовать экоразвитию. Концепция ТПОТ, основанная на охране природы и развитию экотуризма, соответствует идеям "ЗЛЕ", а создание системы ТПОТ являлось бы примером конкретизирования этих идей.

Соглашение представителей местной администрации приграничных районов Польши, Словакии, Украины и Венгрии, подписанное в г. Ясло (Польша) в феврале 1992 г., было результатом создания Карпатского Еврорегиона. Документ по этому вопросу был подписан в Дебречине представителями местных властей и министрами иностранных дел этих четырех государств. Карпатский Еврорегион охватывает пшемыское и кросненское воеводства в Польше, Закарпатскую область на Украине, семь районов Восточной Словакии и три округа Северо-Восточной Венгрии.

Оцновной задачей создания Карпатского Еврорегиона является укрепление регионального сотрудничества м. пр. в области охраны природы. Планируется также строительство новых граничных переходов и развитие туризма. Создание Карпатского Еврорегиона создает положительные перспективы по проектированию ТПОТ "Восточные Бескиды". Цели, служащие концепции ТПОТ, во многих случаях сближены с концепцией еврорегионов. Создание системы ТПОТ вдоль польской восточной границы несомненно будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и возникновению очередных еврорегионов в этой части Европы.

V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТПОТ

1. Предварительные замечания.

Одной из основных целей создания трансграничных природных охраняемых территорий в назначенном районе, расположенных вдоль восточной границы Польши, является развитие положительных для окружающей среды форм туризма, а также разработка совместных с соседними государствами программ строительства и расширения инфраструктуры туризма и совместная организация туризма.

Туризм может быть областью жозайства, которая в минимальной степени вредит окружающей среде и должна экономически активизировать ценные в природном отношении территории ТПОТ и обеспечить места работы для местной общественности в течение всего года.

Концепция развития туризма на территории и вокруг трансграничных природных охраняемых территорий основана на нескольких предпосылках. И так, предположим, что:

1. Будут приняты меры, направленные на торможение экономической деградации и перспективное развитие приграничных районов, расположенных вокруг существующих или проектированных охраняемых территорий. Ограничения, являющиеся результатом соседства с охраняемыми территориями, заставят как плановиков, так и местное самоуправление определить формы экономического развития, которые приведут к минимуму влияния на ограничения прибылей жителей.
2. Будет углубляться конфликт между охраной окружающей среды природных и культурных ценностей и развитием туризма. При все отчетливом конфликте между заданиями охраны природной и культурной среды и современными тенденциями развития туризма, направленными на активный отдых на лоне природы и участие в жизни местных жителей, все больше места уделяется необходимости значительного расширения трактовки самого понятия охраны окружающей среды (не только как охраны природы).
3. Систематически будет увеличиваться пограничное движение (как транзитное, так и местное). Это движение будет зачастую происходить рядом или на охраняемых территориях.

2. Обусловленности развития туризма в пределах ТПОТ.

Разнообразие предлагаемых трансграничных природных охраняемых территорий не позволяет на создание единой концепции развития туристического движения. Предполагается, что для каждой трансграничной природной охраняемой территории будет разработана концепция ее функционирования и туристических зон. Эти предписания должны учитывать факт, что создание охраняемой территории (решение администрации) создает новые условия, привлекающие туристов, а основные цели по охране могут и должны определять преференцируемые виды туризма.

Важным является, чтобы концепция территории учитывала быстрое развитие инфраструктуры, способствующее быстрому ознакомлению с интереснейшими элементами охраняемых территорий без необходимости передвижения по всей территории, а малая инфраструктура управляла движением в районе охраняемой территории и отличала формы отдыха от форм изучения местности и местного движения.

Функциональными территориями в районе ТПОТ будут существующие (или проектируемые) на их территории независимые (автономные) зоны строгой охраны природы, т.е. национальные парки, заповедники, заказники или ландшафтные парки (региональные) с формами планирования которых (в зависимости от обязывающего режима охраны) сочетаются определенные санкции (т.е. строгие режимы) относительного планирования и возможностей проникновения (изучения местности).

Другой формой функциональных территорий будут **туристические зоны**, определенные в пределах и на окраинах ТПОТ, вне территории строгого режима охраны. На территории этих зон будет концентрироваться туристическая инфраструктура, способствующая развитию на территории ТПОТ разных форм туризма без столкновения с целями охраны природы.

Отдельные функциональные территории и туристические зоны в пределах отдельных ТПОТ, подобно как и все ТПОТ, должны быть связаны друг с другом системой линейных элементов – соответственно назначенных **туристических маршрутов**. В пределах отдельных ТПОТ это должны быть туристические маршруты и трассы для: водняков, пешеходов, велосипедистов, лыжников, мотоциклистов а также железнодорожные трассы. Планирование и хозяйствование этими трассами должно соответствовать принципу экоразвития. Для объединения всех ТПОТ следует создать

специальную систему туристических маршрутов, в основном трасс для мотоциклистов, в сочетании с существующей инфраструктурой дорог. Целесообразным кажется предложение по обозначению этих маршрутов и сочетание их с уже существующей ныне системой туристических маршрутов во всех странах.

3. Туристические зоны в пределах и вокруг ТПОТ.

Для развития и планирования региона цели создания туристических зон следует определить следующим образом:

1. Обеспечение равномерного экономического и цивилизационного развития жителей, проживающих вокруг охраняемых территорий, а также доходов для этой зоны.
2. Приспособление туристической инфраструктуры к росту туристического движения и выход части инфраструктуры вне охраняемых территорий. Существенным является управление, посредством соответствующего размещения нынешней и планированной инфраструктуры, туристическим движением.
3. Вывод транзитного и товарного движения вне установленные территории.

Принятие в/у положений и целей определяет следующую общую концепцию туристических зон:

1. Границы зоны для каждой трансграничной природной охраняемой территории должны вмещаться в пределах основных административных единиц (в Польше в пределах гмины). Такой подход облегчит процессы планирования и управления на территории зон.
2. Основные функции зоны должны быть исходным пунктом для работ по планированию и принятию решений по локализации.
3. Концепция развития туристической инфраструктуры, подобно общим планам, должна разрабатываться для всей территории. Как концепция развития туристической инфраструктуры, так и общие планы развития должны разрабатываться совместно, независимо от распоряжения государственных границ.
4. Концепция туристической зоны должна содержать рекомендации для транзитного и товарного движения и указания кас. местных граничных переходов.

4. Экотуризм как фактор экономической активизации ТПОТ и их окружения – общая концепция.

Две функции ТПОТ: охрана природы и туризма во многих случаях противоречивы. Поэтому целесообразно, чтобы в пределах восьми обсуждаемых ТПОТ развивались формы экотуризма, гарантирующие сохранение природных ценностей этих территорий. Развитие этих форм должно стимулироваться вследствие определенных активизирующих действий как на уровне отдельных ТПОТ, так и в их пределах, на уровне функциональных и административных единиц.

Экотуризм понимается как пространственное явление, обоснованное на таком планировании и хозяйствовании туризмом природной среды, чтобы было обеспечено содержание равновесия в экологической системе. Следует предвидеть развитие таких форм хозяйствования, которые не нарушат функциональной способности природы.

Представленная общая характеристика природных и туристических ценностей предлагаемых восьми ТПОТ указывает на значительное их разнообразие. Разные и количественно богатые формы экотуризма, которые можно развивать в их пределах. Это разнообразие – шанс в популяризации идеи охраны и развития экотуризма и таким образом экономической активизации этих территорий.

Система организации и обслуживания экотуризма в пределах отдельных ТПОТ должна состоять из районов и центров обслуживания экотуризма.

Районы обслуживания экотуризма должны отличаться, в зависимости от мероприятий, исполняемых ныне и намеченных на дальнейших этапах, целевыми функциями экотуризма. Эти различия должны выражаться отличающимися друг от друга способами планирования экотуризма, определенной интенсивностью движения и способом мер по активизации. Основные прикладные программы районов должны обосновываться на обслуживании соответствующих, являющихся результатом обусловленностей, форм экотуризма. К примеру это могут быть следующие **формы экотуризма**:

- типа "школа выдержки" – на территориях с природными ценностями, охваченных наивысшими санкциями по охране, лишенных ныне планирования туризма или же с малой интенсивностью движения;
- **квалифицированного**, предназначенного для путешествий пешком, на велосипедах, на лошадях и для водняков, на территориях,

- приспособленных и соответственно запланированных для тех форм, ограничивающихся, напр. к: туристическим маршрутам, местам для отдыха, расположению биваков, примитивным шалашам и санитарным устройствам;
- **пешеходный сухопутный**, предназначенный для путешествий пешком, на велосипедах, на лыжах и лошадях на территориях с интенсивным лесным покровом и рельефом с возможностью линейного и поверхностного перемещения;
 - **путешествия по воде**, предназначенные для путешествий на байдарках и парусных лодках на территориях с интереснейшей сетью поверхностных вод и специализированной планировки (порты, набережные, водные туристические базы, ангары, предприятия по производству лодок, обозначение водных трасс и т.п.) в соответствии с требованиями по охране природы;
 - **стационарные**, предназначенные для разных потребителей: отдых на воде, вблизи воды, пляж, агротуризм, этнографический туризм, лечебный туризм и т.д. с соответствующей планировкой по требованиям в области охраны природы.

Правильное функционирование районов экотуризма зависит от системы обслуживания и информации, а также организации по распределению движения. Эта система должна иерархически охватывать следующие элементы:

- региональные центры обслуживания экотуризма,
- районные центры обслуживания экотуризма,
- экотуристические городки,
- экотуристические местности,
- центры и пункты обслуживания.

Региональные центры туристического и экотуристического обслуживания, размещенные вне ТПОТ, должны охватывать полный диапазон услуг, связанный с деятельностью районов. Их роль, как координаторов, должна выступать как в области пропаганды отдельных регионов, исчерпывающей информации, кас. всех ТПОТ, а также обслуживания и распределения движения на отдельных районах в соответствии с формами экотуризма. На территории Польши такую роль должны, прежде всего, выполнять воеводские центры.

Также **районные центры обслуживания экотуризма** должны уделять полный диапазон услуг, но их деятельность должна быть направлена на

обслуживание одного региона. Эти же и остальные звенья обсуждаемой системы иерархии обслуживания должны содержаться в пределах обслуживания отдельных регионов ТПОТ.

Центрами основного обслуживания должны быть городки и экотуристические местности. Основная программа ограничивается конкретными формами экотуризма и должна выступать в центрах и пунктах обслуживания.

5. Меры по активизации

Развитие экотуризма в пределах ТПОТ может наступать лишь при условии принятия конкретных активизирующих действий. Предприятие этих действий должно опережаться тщательным анализом направлений, к которым следует стремиться при активизации отдельных ТПОТ или районов обслуживания, находящихся в их пределах.

К примеру: для территорий, в пределах которых уже ныне развиты туристические функции, следует определить направления, направленные на преобразование существующих форм туризма в формы экотуризма. На территориях уже ныне эксплуатируемых для туризма, необходимым будет проведение оздоровительных действий в пределах природной среды, а также преобразование структур туристической базы – если не выполняет она условий экоразвития. Эти преобразования должны обосновываться не только лишь на дислокации уже существующей турбазы, рассредоточении необходимых центров планирования туризма, ликвидации субстандартной турбазы и преобразовании структур базы (напр., преобразование сезонных ночлежных домов (объектов) в круглогодичные, повышение стандарта объектов), а также на внедрении новых элементов планирования, соответствующих принятым направлениям по активизации.

Перечень направлений по активизации зависит от конкретных условий ТПОТ, что следует определить на следующем этапе работ. После определения соответствующих направлений по активизации, следует установить комплекс мер по активизации.

Общественная сфера. На уровне управления ТПОТ и регионов обслуживания следует принять меры по популяризации, развитию экотуризма, меры по поддержанию инициации развития новаторской деятельности и организационные меры, прежде всего кадровые, координирующие все действия по развитию экотуризма.

Меры по популяризации должны быть направлены на популяризацию идеи развития экотуризма и представление прибыли от нее, а эти действия адресованы местной общественности. Их целью является формирование подхода местных жителей к участникам туристического движения, способствующего наплыву гостей, а не его ограничению. Это касается таких черт, как: гостеприимство, вежливость, личная культура и т.д. Существенным также является осведомление местной общественности в том, что расходы, понесенные на создание соответствующих условий для приема гостей (напр., капитальные вложения, направленные на повышение стандарта санитарного оборудования, устройство квартир, оборудование кухни) возмещаются сравнительно быстро и что стоит инвестировать. Одним из важных аспектов мер, направленных на популяризацию, является внушение заняться народным творчеством, рукоделием, содействием туристам в случае, если у них есть желание принять участие в занятиях по хозяйству, в полевых работах, семейных торжествах и т.д.

Примером мер в области популяризации является организация пленэров художников, пленэров по резьбе, фотоконкурсов, тематически связанных с территорией данной ТПОТ или ее районов. Это могут быть, например, научно-популярные сессии, кас. туристических ценностей территории, жизни местных жителей, специальностей местной кулинарии, а также хозяйственной деятельности, напр., коневодство, пчеловодство или рыболовство. Эффекты выше приведенных мер следует публиковать в специализированных изданиях, а для популяризации фотографии, живописи и рукоделия следует организовать специальных аукционов, а в перспективе экспозиции, напр., этнографические парки, выставочные салоны, залы современного местного творчества и т.д.

Действия по инициации должны поддерживать новаторские действия по развитию обслуживания экотуризма. Это прежде всего касается территорий, где до сих пор не выступают традиции туризма и местная общественность не вполне убеждена в пользе от него для всего региона, отдельных поселенческих единиц, всех семей и их представителей.

В таких случаях целесообразным является финансово поддерживать новаторские действия в основных единицах обслуживания экотуризма. Это касается, напр., семейных мероприятий и индивидуальных действий, связанных с накладами, направленными на обслуживание туризма. Это

могут быть, напр., льготы в налогах для лиц, начинающих такую деятельность или льготы (или отсрочка) платежа налогов. На некоторых территориях существенным может быть кредитирование накладов, связанных с ремонтом объектов, предназначенных для обслуживания экотуризма.

Кадровые и организационные действия должны обосновываться на создании системы координации активизирующих действий на уровне отдельных ТПОТ и районов обслуживания. Целесообразным является выделение специальной организационной ячейки (или штатской единицы) на уровне организационных единиц (в ольше на уровне гмин), занимающихся совокупностью мер по активизации для экотуризма. Диапазон действий таких ячеек должен охватывать, напр., создание банков данных, местных центров информации и обслуживания экотуризма и координации действий, напр., накладных (помощ по финансовым делам для потенциальных инвесторов, пропаганда, кас. отдельных районов, их информация о возможности покупки объектов для агротуризма, возможность проката оснащения, путеводителей экотуризма и т.д.).

Пространственная сфера. Основные меры по активизации в пространственной сфере касаются создания оригинального пространства по экотуризму в отдельных ТПОТ и районах обслуживания. Вышестоящей целью эти мер является создание индивидуального портрета (image) отдельных фрагментов географического пространства, отличающего этот фрагмент от остальных. Эти меры, направленные на создание индивидуальной и эмоциональной связи между пробывающими лицами и территорией, на которой пребывают и, в будущем, создание моды на посещение этой территории.

Пространственной сфере соответствуют три группы детальных действий: эстетизирующие, инспирирующие (офертные) и правовые (создание местного права).

Основой эстетизирующего действия является наведение общего порядка на территории, предназначенной для развития экотуризма. Это касается не только ликвидации субстандартных объектов, мусора и т.д., но также систематического содержания чистоты на посещаемых территориях, устранения нечистот, воней и т.д. Создание оригинального экотуристического пространства должно обосновываться не только на формировании основной организации движения в форме элементов обслуживания, но также на



введении специфических элементов, напр., на отмечении знаками районов с определенными функциями, декорацией объектов, созданием символов и т.д.

Среди обсуждаемых мер по активизации особенную роль выполняют **инспирующие (офертные) действия**. Их диапазон очень широкий и может касаться как оферты, направленной на потенциального экотуриста, так и потенциального инвестора, предназначенного для обслуживания. К примеру можно перечислить оферты, касающиеся возможности покупки запущенных хозяйств или жозайств, предназначенных к сдаче в наем, возможности участия в соответствующих формах экотуризма или же инвесторские оферты по планированию трасс или туристических маршрутов, реализации объектов, связанных с охраной окружающей среды, напр., очистные сооружения, гидротехнические сооружения и связанные с экотуризмом свайные постройки, напр., строительство водных туристических баз, заводов по строительству лодок и т.п.

Существенную роль выполняют **правовые действия**, связанные с созданием местного парка, охватывающего действия в сфере экотуризма. В Польше это должны быть прежде всего местные права, учрежденные на уровне гмин (напр., в рамках актуализации планов пространственного планирования, создания специалистических экотуристических организаций гмин (напр., экотуристических сообществ гмин и т.д.). Как на местном уровне, так и региональном, правовые действия могут касаться, напр., сферы производства здоровых продуктов питания для пребывающих, а касающиеся охраны и восстановления поверхностных вод, элиминации внешних угроз, влияющих на чистоту поверхностных вод и т.п. В основе эти действия могут охватывать, напр., права, касающиеся аттестации экологической туристической базы в отношении деградации поверхностных и подземных вод, контроль за водным и сточным жозайством на территории ТПОТ, контроль за мероприятиями в области мелиорации и химизации в лесах и т.п.

Сфера пропаганды. Диапазон и размеры действий по пропаганде зависят не только от нынешнего развития туристических функции в пределах ТПОТ, но также от соотвотственно принятых направлений мер по активизации. По крайней мере для ТПОТ и отдельных районов обслуживания следует разработать основной комплекс информационных и специализированных материалов.

6. Программа действий по организации туризма на территории ТПОТ

Оптимальным решением была бы разработка графика работ для каждой трансграничной природной охраняемой территории и туристической зоны, учитывающего следующие этапы:

1. Определение существующих и проектируемых охраняемых территорий.
2. Анализ транзитного движения, а также разработка концепции граничных переходов.
3. Проведение экономического расчета ущерба местной общественности вследствие ограничений экономической деятельности и необходимых доходов в результате развития туризма, производства здоровых продуктов питания и т.д.
4. Оценка нынешнего и перспективного туристического движения и его структуры.
5. Разработка положений к плану пространственной планировки в области туризма.
6. Разработка программы развития туризма с размещением центров и основных элементов инфраструктуры.
7. Разработка инвестиционной оферты.
8. Обучение для представителей местной общественности.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1. На восточной границе Польши, по обеим сторонам польской границы, расположено много территорий с замечательными и ценными в европейском масштабе природными и ландшафтными ценностями, которые в недалеком прошлом были разделены друг от друга плотной границей, выполняющей одновременно роль экологического барьера.

2. В связи с бурным развитием трансграничного личного и товарного движения ценности этих территорий ныне находятся в большой опасности.

3. Эффективная охрана этих территорий нуждается в совместном усилии всех заинтересованных государств, и, следовательно, не только Польши, но и ее восточных соседей: России, Литвы, Белоруси, Украины и Словакии.

4. Для охраны ценнейших территорий на восточной границе Польши предлагается создание системы трансграничных природных охраняемых территорий, статусом приближенных к польским ландшафтным паркам, целью которых была бы охрана намеченных, ценнейших в природном и ландшафтном отношении территорий, расположенных по обеим сторонам границы Польши, одновременно выполняющих роль экономических коридоров, объединяющих системы природных охраняемых территорий в Польше и ее соседей с востока.

5. Проанализировав доступные материалы, касающиеся природных и туристически-ландшафтных ценностей приграничных территорий Польши и ее соседей с востока, предлагается создание восьми трансграничных природных охраняемых территорий (ТПОТ):

- ТПОТ "Вислинский залив" – (ТОCh "Zalew Wiślany")
- Сувальско-Виштинецкая ТПОТ – (Suwalsko-Wisztyniecki TOCh)
- Августовско-Олицкая ТПОТ – (Augustowsko-Olicki TOCh)
- ТПОТ "Беловежская пуца" – (ТОCh "Puszcza Białowieska")
- ТПОТ "Перелом Буга" – (ТОCh "Przełom Bugu")
- ТПОТ "Западное Полесье" – (ТОCh "Polesie Zachodnie")
- ТПОТ "Розточье" – (ТОCh "Roztocze")
- ТПОТ "Восточные Бескиды" – (ТОCh "Wschodnie Beskidy")

6. Планирование на территории ТПОТ должно подчиняться принципам экоразвития, а одной из основных задач этих территорий должно быть, кроме охраны, пропаганда и развитие экотуризма, агротуризма, природоохранное образование и стимулирование роста экологической осведомленности местных жителей.

7. Для развития эко-, и агротуризма, на территории и вокруг ТПОТ (кроме территорий со строгой охраной), предлагается создание специальных туристических зон, границы которых должны совпадать с границами административных единиц (на территории Польши – гмин). Развитие природоохранного туризма на территориях ТПОТ интересным для национальных и иностранных туристов, после соответствующей организации и пропаганды, могло бы стать одной из основ экономической активизации приграничных территорий Польши и наших соседей с востока, а также привести к созданию новых мест работы и, следовательно, к улучшению экономических условий жизни населения, проживающего на этой территории.

8. Основой для формального утверждения предварительно намеченных ТПОТ, для каждой из этих территорий необходимо разработать подробную документацию природных, культурных и туристически-ландшафтных ценностей, а также подробный статус ТПОТ как международных охраняемых территорий, правил обязывающих на этих территориях и правил туристического и трансграничного движений. Кроме того для каждой из ТПОТ следует разработать положения по пространственному планированию и программы развития туризма.

9. Концепция ТПОТ замечательно сочетается с идеей созданных в 1993 г. "Зеленых логов Европы" и концепцией еврорегионов. Создание системы ТПОТ вдоль восточной границы Польши может стать конкретным примером регионального сотрудничества в так важных областях как охрана природы и туризм. В результате этого сотрудничества могут возникнуть очередные еврорегионы (кроме созданного в 1993 г. Карпатского Еврорегиона) в Средне-Восточной Европе.

VII. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ТПОТ

1. 1993 г. – весна. Подписание международного соглашения, касающегося создания системы ТПОТ, являющегося основой для дальнейших действий в этом направлении. Обеспечение финансовых средств на реализацию проекта.
2. 1993 – 1995 гг. В это время работы должны идти в трех направлениях:
 - а). Разработка международным научным коллективом подробной документации природных ценностей – это послужит основой для разработки проектов для отдельных ТПОТ и охраняемых территорий (ландшафтные парки, заказники, заповедники), а также для разработки планов их пространственной планировки.
 - б). Разработка специалистами разных областей подробного проекта принципов функционирования ТПОТ с учетом правовых аспектов, разниц в законодательстве и положений, касающихся охраны природы, местной администрации, местного самоуправления и приграничного движения.
 - в). Разработка концепции развития туризма на территориях ТПОТ с учетом специфики этих территорий, связей с коммуникационными трасами, граничными переходами, способами популяризации и рекламы этих территорий, а также методов переубеждения местных жителей к идее ТПОТ, экоразвитию и экотуризму.
3. 1996 г. – формальное утверждение системы ТПОТ. В случае продления работ по утверждению, на первом этапе каждое из соседних государств могло бы охватить охраной территории, входящие в состав ТПОТ на своих территориях (напр., ландшафтные парки, заказники, заповедники или национальные парки), а лишь на втором этапе они были бы охвачены охраной в целом как международные природные охраняемые территории.
4. 1996 – 1997 гг. Разработка подробных планов пространственной планировки функциональных территорий ТПОТ.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ

КОММЮНИКЕ

**международной конференции "Охрана природы и развитие туризма на
приграничных территориях Белоруси, Литвы, Польши, России
(Калининградская область), Украины".**

В течение 21–24 октября 1992 г. в г. Бресте (Белорусь) состоялась международная конференция по проблеме международных приграничных охраняемых территорий с определенных стран Средне-Восточной Европы. Конференция организована по инициативе варшавского Института Охраны Окружающей Среды и варшавского Института туризма.

В конференции приняли участие:

с польской стороны:

- Министерство охраны окружающей среды, материальных ресурсов и лесничества;
- Комитет по физической культуре и туризму;
- Центральный комитет планирования;
- Институт туризма;
- Представители служб охраны природы 9-ти восточных приграничных воеводств.

с белорусской стороны:

- Гоцкомитет республики по экологии;
- Республиканская туристско-экскурсионная фирма "Белорусьтурист";
- Институт туризма;
- Брестский областной комитет по экологии;
- Национальный парк "Беловежская пуща".

с литовской стороны:

- Департамент Республики по охране окружающей среды;

с роцсийской стороны:

- Калининградский областной комитет по охране природы;
- Калининградский госуниверситет.

с украинской стороны:

- Институт туризма;
- Львовский госуниверситет.

На конференции была обсуждена концепция системы международных приграничных охраняемых территорий, разработанная варшавским Институтом Охраны Окружающей Среды, и заслушаны доклады по развитию природоохранных территорий с определенных стран с целью их использования для туризма.

Участники конференции приняли следующие предложения:

1. На приграничных территориях Белоруси, Литвы, Польши, России, Украины находятся обширные регионы имеющие высокую природную ценность и требующие охраны.
2. Предлагается образование 8-ми общих приграничных природо-охраняемых территорий (ТПОТ) и разработка основ их функционирования. Это территории:
 - I. ТПОТ "Залив Вислянский" на границе Польши с Калининградской областью России.
 - II. Сувальско-Виштинецкий ТПОТ на границе Польши, Литвы и Калининградской области России.
 - III. Августовско-Алитусский ТПОТ на границе Польши, Литвы и Белоруси.
 - IV. ТПОТ "Пуща Беловежская" на границе Польши и Белорусии.
 - V. ТПОТ "Долина Буга" на границе Польши и Украины.
 - VI. ТПОТ "Западное Полесье" на границе Польши и Украины.
 - VII. ТПОТ "Росточье" на границе Польши и Украины.
 - VIII. ТПОТ " Восточные Бескиды" на границе Польши, Украины и Чехословакии.
3. Установлено, что туризм может быть шансом экономического и цивилизованного развития этих территорий. Для этой цели необходимо разработать туристскую инфраструктуру приграничных территорий с

использованием опыта польской стороны (Институт туризма Варшава) и учитывая интересы других сторон.

4. Следует организовать международную конференцию с участием представителей правительств заинтересованных сторон, на которой будут представлены результаты проведенных работ и подписаны соответствующие международные соглашения. Принято предложение о проведении этой конференции в Польше (весна, 1993 г.).
5. Участники конференции декларируют готовность пропаганды идей международных пограничных природоохраняемых территорий и способствуют их практической реализации.

Брест, 24 октября, 1992 г.




ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ

1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ
2. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "ВИСЛИНСКИЙ ЗАЛИВ" (ТОCh "Zalew Wiślany")
3. СУВАЛЬСКО-ВИШТЫНЕЦКАЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ (Suwalsko-Wisztyniecki TOCh)
4. АВГУСТОВСКО-ОЛИТУССКАЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ (Augustowsko-Olicki TOCh)
5. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА" (ТОCh "Puszcza Białowieska")
6. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "ПЕРЕЛОМ БУГА" (ТОCh "Przełom Bugu")
7. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "ЗАПАДНОЕ ПОЛЕСЬЕ" (ТОCh "Zachodnie Polesie")
8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "РОЗТОЧЬЕ" (ТОCh "Roztocze")
9. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "ВОСТОЧНЫЕ БЕСКИДЫ" (ТОCh "Wschodnie Beskidy")
10. КОНЦЕПЦИЯ ТПОТ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ КОНЦЕПЦИЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СРЕДНЕ-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ.

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ВЫСТУПАЮЩИХ НА КАРТАХ:

1. IOŚ (Instytut Ochrony Środowiska)
– ИООС (Институт охраны окружающей среды)
2. Р.К. (park krajobrazowy) – ландшафтный парк
3. Р.Н. (park narodowy) – национальный парк
4. proj. (projektowany) – проектированный
5. проп. (proponowany) – предлагаемый
6. ТОCh (transgraniczny obszar chroniony)
– ТПОТ (трансграничная природная охраняемая территория)



ОПИСАНИЕ К КАРТАМ 2-9

ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

существующие проектированные



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ (PN)



ЗАПОВЕДНИКИ (ZAPOWIEDNIKI)





ЛАНДШАФТНЫЕ ПАРКИ (PK) И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ (PARKI REGIONALNE)



РЕЗЕРВАТЫ ПРИРОДЫ (REZERWATY PRZYRODY) И ЗАКАЗНИКИ (ZAKAZNIKI) > 1000 га



РЕЗЕРВАТЫ ПРИРОДЫ (REZERWATY PRZYRODY) И ЗАКАЗНИКИ (ZAKAZNIKI) < 1000 га




БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ (REZERWATY BIOSFERY)



ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ (TOCH)



границы государств



границы воеводств и областей



главные реки



леса




избранные города

**КАРТА 2.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
"ВИСЛИНСКИЙ ЗАЛИВ"
(ТОЧ "ZALEW WIŚLANY")**

масштаб 1 : 500 000

1. PK „MIERZEJA WIŚLANA”
2. PK „WZNIESIENIE ELBLĄSKIE”
3. ZAKAZNIK „BALGA”
4. ZAKAZNIK „WISLIŃSKAJA KOSA”
(проект. PN)




КАРТА 3.

СУВАЛЬСКО-ВИШТЫНЕЦКАЯ
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ
ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
(SUWAŁSKO-WISZTYŃIECKI
TOCh)

масштаб 1 : 500 000

1. REZERWAT „RIEKA KRASNJA”
2. REZERWAT „OZIERO WISZTYŃIECKOJE”
3. PARK REGIONALNY „VIŠTYTIS”
4. REZERWAT „AISTA” (проект.)
5. SUWAŁSKI PK
6. SUWAŁSKI PK (проект.)
7. PK PUSZCZY ROMINCKIEJ (проект.)
8. PK PUSZCZY BORECKIEJ (проект.)
9. PK MAZUR PÓŁNOCNYCH (проект.)
10. REZERWAT „JEZIORO DOBSKIE”
11. REZERWAT „JEZIORO 7 WYSP”
12. WIGIERSKI PN




КАРТА 4.

АВГУСТОВСКО-АЛИТУССКАЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ (AUGUSTOWSKO-OLICKI TOCh)

масштаб 1 : 500 000

1. WIGIERSKI PN
2. SEJNENSKI PK (проект.)
3. PK PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ (проект.)
4. REZERWAT „ROSPUDA”
5. REZERWAT „CZARNA HANČA”
6. REZERWAT „KURIANSKIE BAGNO”
7. REZERWAT „TORFOWISKA GÓRNEJ BIEBRZY” (проект.)
8. PARK REGIONALNY „METELIAI”
9. PARK REGIONALNY „VEISIEJAI”
10. ZAKAZNIK „SOPOCKINSKIJ”
11. ZAKAZNIK „CZIORNAJA HAŃCZA”
12. SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
13. ZAPOWIEDNIK „ŽUVINTAS”
14. ZAKAZNIK „HOŽEWSKIJ”



POLSKA

woj. białostockie

Narew

Narewka

Hajnówka

Białowieża

BIALORUŚ

Wysokoje

Kamieniec

Lesna

Szerszewo

Prużany

Okręg Brzeski

Swistocz

Okręg Grodzieński

**КАРТА 5.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ
ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
"БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"
(ТОЧ „PUSZCZA
BIAŁOWIEŻSKA”)**

масштаб 1 : 500 000

1. BIAŁOWIEŻSKI PN (REZERWAT BIOSFERY)
2. BIAŁOWIEŻSKI PN (проект.)
3. REZERWAT KRAJOBRAZOWY
4. REZERWAT „SIEMIANÓWKA” (проект.)
5. PN „BIEŁOWIEŻSKAJA PUSZCZA”
6. ZAKAZNIK „DIKOJE”

POLSKA

woj. białostockie

Siemiatycze

Drohiczyn

Wysokoje

Kamieniec

BIAŁORUŚ

Janów
Podl.

BRIEST

BIAŁA PODLASKA

Krzna

woj. białskopodlaskie

Terespol


Muchawiec

КАРТА 6.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ
ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
"ПЕРЕЛЮМ БУГА"
(ТОЧ "PRZEŁOM BUGU")

масштаб 1 : 500 000


1. РК "PRZEŁOM BUGU"
(проект.)



КАРТА 7. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "ЗАПАДНОЕ ПОЛЕСЬЕ" (ТОЧ "POLESIE ZACHODNIE")

масштаб 1 : 500 000

1. PK "POJEZIERZE ŁĘCZYŃSKIE"
2. POLESKI PK
3. POLESKI PN
4. REZERWAT "BAGNO BUBNÓW"
5. SOBIBORSKI PK
6. CHEŁMSKI PK
7. STRZELECKI PK
8. SZACKI PN
9. LIUBOMELSKI PK (проект.)
10. ŁUKIWSKI PK (проект.)
11. PRIBUŹSKI PK (проект.)



КАРТА 8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИРОДНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ "РОЗТОЧЬЕ" (ТОЧ „ROZTOCZE”)

масштаб 1 : 500 000

1. SZCZEBRZESZYŃSKI PK

2. ROZTOCZAŃSKI PN

3. REZERWAT „WIELKIE BAGNO” (проект.)

4. KRASNOBRODZKI PK

5. PK PUSZCZY SOLSKIEJ

6. POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI PK

7. POTIELICKIJ PK (проект.)


8. NIEMIŃSKI PK (проект.)


9. ZAPOWIEDNIK „ROZTOCZE”


10. PN „ROZTOCZE” (проект.)

11. REZERWAT „ZAWADZKI”

12. REZERWAT „GRIADA”







**КАРТА 10.
КОНЦЕПЦИЯ ТПОТ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДРУГИХ КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДИЧЕСТВА В СРЕДНЕ-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ**

масштаб 1 : 5 000 000

- ЗЕЛЕННЫЕ ЛЕГКИЕ ЕВРОПЫ
- ЗЕЛЕННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОЛЬШИ
- ЕВРО-РЕГИОН КАРПАТЫ
- БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ существующие
- БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ проектируемые
- ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
- столицы государств
- границы государств

Разработка: Г.Ронковски, М.Смогожевска
ИООС, Варшава II 1993

